

MBP.221.1.2016

Siemiatycze, dnia 16.11.2016 r.

**Wykonawcy Uczestnicy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

W odpowiedzi na otrzymane pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane, pod nazwą: „»Czytam więc jestem« w ramach którego planowane są roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach” wyjaśniam:

Pytanie 1. Które pomieszczenia mają być wyposażone w czujniki dualne (dymu i ciepła), gdyż nie wynika to jednoznacznie z projektu wykonawczego, a jest zapis w punkcie 1.16.1 części opisowej projektu mówiący, że pomieszczenia archiwum oraz wybrane pomieszczenia techniczne będą wyposażone w takie czujniki?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotową instalację należy wykonać zgodnie z projektem a nie według opisu do projektu, w którym to wystąpił błąd pisarski. W całym obiekcie są zastosowane tylko i wyłącznie optyczne czujki dymu. W pomieszczeniach łazienek (1/7, 1/8, 1/9) ujęto po dwie optyczne czujki dymu, jedna w przestrzeni za sufitem podwieszanym i jedna pod sufitem. Do czujki za sufitem powieszanym zastosować wskaźnik zadziałania.

Pytanie 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie centrali sygnalizacji pożaru w wykonaniu dwupętlowym po 64 elementy adresowalne w każdej z pętli? Wg zapisu w punkcie 1.16.1 części opisowej projektu wykonawczego branży elektrycznej jest zapis mówiący o centrali czteropętlowej po 127 elementów w każdej pętli co nie ma technicznego i ekonomicznego uzasadnienia, gdyż w systemie przewidziano łącznie 73 elementy adresowalne w dwóch pętlach. Centrala czteropętlowa nadaje się do dużych i średnich obiektów i jest znacznie droższa (kilkukrotnie) od centrali dwupętlowej, która byłaby w zupełności wystarczająca dla tego obiektu.

Odpowiedź 2

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dla tej centrali zawartych w projekcie.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Ewa Iwona Nowik